

农垦总院设备清单

一	土建部分			
序号	名称	规格 (m3/m2)	数量	单位
1	格栅井及提升水井	27	1	座
2	调节池	693	1	座
3	缺氧池	111	2	座
4	接触氧化池 1	121	2	座
5	接触氧化池 2	81	2	座
6	MBR 膜分离池	101	2	座
7	消毒池	71	1	座
8	污泥池	101	1	座
9	膜清洗池	40	1	座
10	设备间	396	1	座
11	电控间	90	1	座
12	小计 (土建)	¥万元		
二	工艺、电气、自控部分			
序号	名称	规格型号	数量	单位
1	机械格栅	格栅间距 5mm, 水下 SS304, 1.5kw	1	套
2	人工格栅	B=400mm, H=4000mm, SS304	1	套
3	格栅井提升泵	100m3/h, 8m, 5.5kw	2	台
4	调节池提升泵	25m3/h, 8m, 1.5kw	3	台
5	调节池潜水搅拌器	叶轮直径 400, 1.5kw, 水下 SS304	3	台
6	调节池液位计	0-5m	1	套
7	缺氧池潜水搅拌器	叶轮直径 260, 1.5kw, 水下 SS304	2	台
8	一级接触氧化池生物填料及支架	组合填料	108	m3
9	一级接触氧化池曝气头	盘式微孔曝气器, ϕ 260	96	个
10	二级接触氧化池生物填料及支架	组合填料	81	m3

11	二级接触氧化池曝气头	进口膜片, $\phi 260$	72	个
12	膜组件	1300m ² /套, 加衬 PVDF, 框架 SS304	4	套
13	膜分离池液位计	0-5m	2	套
14	鼓风机	13m ³ /min, 49.2kpa, 22KW	4	台
15	MBR 池回流泵	80m ³ /h, 7m, 2.2kw	4	台
16	MBR 出水自吸泵	40m ³ /h, 13m, 3kw, SS304	4	台
17	MBR 反洗水泵	50m ³ /h, 10m, 3kw, SS304	2	台
18	恢复性稀释水泵	10m ³ /h, 18m, 2.2kw	2	台
19	恢复性清洗次氯酸钠泵	500L/h, 7bar, 0.25KW	2	台
20	次氯酸钠罐	2000L 罐体 PE, 带磁翻转液位计、操作平台	1	台
21	MBR 出水电磁流量计	0-50m ³ /h	2	套
22	MBR 反洗电磁流量计	0-100m ³ /h	2	套
23	污泥浓缩池超声波液位计	0-6m	1	套
24	出水次氯酸钠泵	100L/h, 7bar, 0.25KW	2	台
25	除臭系统	含密闭罩、收集风管、除臭装置, 5.5kw, 2000m ³ /h,	1	套
26	在线余氯仪		1	套
27	电气及自控 (含电缆)	施耐德/欧姆龙/ABB 等	1	套
28	无人值守管理平台		1	项
29	管道、阀门及仪表等	配套	1	批
30	运费		1	项
31	安装调试费		1	项
32	税费		1	项
33	小计 (工艺、电气、自控)	¥万元		
三	合计 (土建、工艺、电气、自控)	大写人民币		

