

## 工程量清单

合同编号: \_\_\_\_\_

招 标 人: 五常市五政商贸有限公司 (单位盖章)

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字盖章)

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字盖章)

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号: \_\_\_\_\_ (签字盖执业专用章)

编 制 时 间: 2021 年 03 月 18 日

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 五常市2020年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目三十二标

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分建筑工程					
1.1	500100002	灌溉与排水工程					
1.1.1	500100003	管道工程 (7911m)					
1.1.1.1	500100004	灌溉管道 (7911m)					
1.1.1.1.1	500100004001	挖土方		m <sup>3</sup>	45622.6		
1.1.1.1.2	500100004002	填土方		m <sup>3</sup>	39584.5		
1.1.1.1.3	500100004003	砂垫层		m <sup>3</sup>	1696.54		20cm
1.1.1.1.4	500100004004	DN710 (PE0.6MPa)		m	1687		
1.1.1.1.5	500100004005	DN500 (PE0.6MPa)		m	1525		
1.1.1.1.6	500100004006	DN200 (PE0.4MPa)		m	1757		
1.1.1.1.7	500100004007	DN180 (PE0.4MPa)		m	1709		
1.1.1.1.8	500100004008	DN160 (PE0.4MPa)		m	990		
1.1.1.1.9	500100004009	竖管 DN110 (PE0.6MPa)		m	243		
1.1.1.1.10	500100004010	管件		项	1		配套PE管件
1.1.1.2	500100005	井室 (26座)					
1.1.1.2.1	500100006	阀门井、排气井 (19座)					
1.1.1.2.1.1	500100006001	土方开挖		m <sup>3</sup>	706.99		
1.1.1.2.1.2	500100006002	土方回填		m <sup>3</sup>	640.49		
1.1.1.2.1.3	500100006003	C20现浇砼井盖底座		m <sup>3</sup>	3.58		C20F200
1.1.1.2.1.4	500100006004	C20现浇砼基座		m <sup>3</sup>	0.51		C20F200
1.1.1.2.1.5	500100006005	C20砼垫层		m <sup>3</sup>	17.49		C20F200
1.1.1.2.1.6	500100006006	井盖直径1.2m		个	19		高强聚合物材料承载30t
1.1.1.2.1.7	500100006007	钢筋		t	0.19		

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1.8	500100006008	模板		m <sup>2</sup>	97.47		
1.1.1.2.1.9	500100006009	Φ100预制混凝土管(壁厚12cm)		m	47.5		
1.1.1.2.1.10	500100006010	Φ100预制混凝土管安装		m	47.5		
1.1.1.2.1.11	500100006011	保温板		m <sup>2</sup>	178.98		10cm30kg/m <sub>3</sub>
1.1.1.2.2	500100007	排泥井(7座)					
1.1.1.2.2.1	500100007001	土方开挖		m <sup>3</sup>	260.47		
1.1.1.2.2.2	500100007002	土方回填		m <sup>3</sup>	235.97		
1.1.1.2.2.3	500100007003	C20现浇砼井盖底座		m <sup>3</sup>	1.32		C20F200
1.1.1.2.2.4	500100007004	C20砼垫层		m <sup>3</sup>	6.44		C20F200
1.1.1.2.2.5	500100007005	井盖直径1.2m		个	7		高强聚合物材料承载30t
1.1.1.2.2.6	500100007006	钢筋		t	0.07		
1.1.1.2.2.7	500100007007	模板		m <sup>2</sup>	33.39		
1.1.1.2.2.8	500100007008	Φ100预制混凝土管(壁厚12cm)		m	17.5		
1.1.1.2.2.9	500100007009	Φ100预制混凝土管安装		m	17.5		
1.1.1.2.2.10	500100007010	保温板		m <sup>2</sup>	65.94		10cm30kg/m <sub>3</sub>
1.1.1.3	500100008	出水池(130座)					
1.1.1.3.1	500100008001	挖土方		m <sup>3</sup>	299		
1.1.1.3.2	500100008002	现浇混凝土板砼		m <sup>3</sup>	62.66		C25F200
1.1.1.3.3	500100008003	水撼砂		m <sup>3</sup>	234		
1.1.1.3.4	500100008004	基础混凝土30cm		m <sup>3</sup>	7.65		C25F200
1.1.1.3.5	500100008005	素砼垫层10cm		m <sup>3</sup>	20.64		C15
1.1.1.3.6	500100008006	预制混凝土管50cm		m	195		
1.1.1.3.7	500100008007	预制混凝土管50cm安装		m	195		
1.1.1.3.8	500100008008	模板		m <sup>2</sup>	172.64		
1.1.1.4	500100009	顶管(20m)					

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.1	500100009001	顶管（钢管）		m	20		穿管管径DN500
1.1.1.5	500100010	镇墩（3座）					
1.1.1.5.1	500100010001	挖土方		m <sup>3</sup>	17.13		
1.1.1.5.2	500100010002	填土方		m <sup>3</sup>	8.88		
1.1.1.5.3	500100010003	混凝土		m <sup>3</sup>	7.46		C25F200
1.1.1.5.4	500100010004	模板		m <sup>2</sup>	17.9		
2	500100011	第二部分机电设备及安装工程					
2.1	500100012	管道工程					
2.1.1	500100012001	出水球阀		个	130		DN110
2.1.2	500100012002	闸阀		个	12		DN500~DN710
2.1.3	500100012003	排气阀		个	7		DN25~DN80 含异径三通
2.1.4	500100012004	泄水阀		个	7		DN75~DN250 含异径三通

# 措施项目清单

合同编号：

工程名称：五常市2020年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目三十二标

序号	项目名称	清单特征	备注

# 其他项目清单

合同编号：

工程名称：五常市2020年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目三十二标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		

# 零星工作项目清单

合同编号:

工程名称: 五常市2020年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目三十二标

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
一	人工			
1.1				
1.2				
	人工小计			
二	材料			
2.1				
2.2				
	材料小计			
三	施工机械			
3.1				
3.2				
	施工机械小计			

# 招标人供应材料价格表

合同编号：

工程名称：五常市2020年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目三十二标

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	供应条件	备注



# 招标人提供施工设施表

合同编号：

工程名称：五常市2020年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目三十二标

序号	项目名称	计量单位	数量	备注